

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 88477-2013 z dnia 2013-05-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Międzyrzecz

Przedmiotem zamówienia jest remont istniejącej drogi o nawierzchni betonowej ze zmianą nawierzchni na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm. 1. Zamówienie obejmuje wykonanie nw. zakresu robót: Roboty rozbiórkowe: Rozbiórka...

Termin składania ofert: 2013-06-10

Numer ogłoszenia: 104053 - 2013; data zamieszczenia: 07.06.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 88477 - 2013 data 24.05.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Międzyrzecz, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, woj. lubuskie, tel. 95 7426930, fax. 95 7426979.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).

W ogłoszeniu jest: Roboty rozbiórkowe: Rozbiórka nawierzchni betonowej (beton wylewany). 1) Rozbiórka nawierzchni na części jezdni z mas mineralno-bitumicznych. 2) Rozbiórka krawężnika drogowego. 3) Rozbiórka obrzeży trawnikowych. 4) Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej. 5) Rozbiórka nawierzchni z płyt ażurowych typu JOMB. 6) Wykonanie warstwy z destruktu betonowego - materiał inwestora. 7) Wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej. 8) Wykonanie ścieku przykrawężnikowego z korytek betonowych. 9) Wykonanie nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm. 10) Montaż słupa oświetleniowego o masie do 300 kg, wraz z oprawą i lampą sodową. 11) Humusowanie wraz z profilowaniem muld chłonnych. 12) Przesławienie ogrodzenia z siatki o wys. 1.50 m. 13) Montaż znaków drogowych pionowych. 14) Regulacja studzienek. 15) Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót. 16) Wykonanie stałej organizacji ruchu.

W ogłoszeniu powinno być: Roboty rozbiórkowe: 1) Rozbiórka nawierzchni betonowej (beton wylewany). 2) Rozbiórka nawierzchni na części jezdni z masy mineralno - bitumicznej. 3) Rozbiórka krawężnika drogowego. 4) Rozbiórka obrzeży trawnikowych. 5) Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej. 6) Rozbiórka nawierzchni z płyt ażurowych typu JOMB wraz z wywozem do PUBR Międzyrzecz. 7) Wykonanie podbudowy: - warstwa z destruktu betonowego gr. 30 cm, uzyskanego z rozbiórki istniejącej nawierzchni betonowej wraz ze skruszeniem betonu z rozbiórki i ponownym wbudowaniem (jako destruktu) - warstwa górna z kruszywa łamanego (gr. 10 cm po zagęszczeniu) 8) Wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej. Kostka betonowa brukowa: materiał inwestora. 9) Wykonanie ścieku przykrawężnikowego z korytek betonowych. 10) Wykonanie nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm - materiał inwestora. Koszty transportu

kostki brukowej z placu PUBR Międzyrzecz, załadunek oraz rozładunek w miejscu wbudowania ponosi Wykonawca. 11) Montaż słupa oświetleniowego o masie do 300 kg, wraz z oprawą i lampą sodową. 12) Humusowanie wraz z profilowaniem muld chłonnych. 13) Przesławienie ogrodzenia z siatki o wys. 1,50 m. 14) Montaż znaków drogowych pionowych. 15) Regulacja studzienek. 16) Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót. 17) Wykonanie stałej organizacji ruchu.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

10.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski ul. Rynek 1 66-300 Międzyrzecz pok. 201 (sekretariat).

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

14.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski ul. Rynek 1 66-300 Międzyrzecz pok. 201 (sekretariat).