

Międzyrzecz, 08.07.2013 r.

WRPG.271.24.2013

**Wykonawcy biorący udział w zamówieniu**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego „Budowa chodnika od remizy do posesji nr 47 w miejscowości Wyszanowo”**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, że dokonał modyfikacji SIWZ.

W związku z rozbieżnością pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarem robót w zakresie wymiarów krawężników dokonano modyfikacji SIWZ – zmieniony został przedmiar robót oraz załączono detale z wymiarami ławy betonowej.

KIEROWNIK WYDZIAŁU



*inż. Katarzyna Szadkowska*

## PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika o długości ok. 130m na dz. nr 260,261 w m. Wyszanowo

Lp.	Kod CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość
				Nazwa	Ilość	jedn. PLN	PLN
1	2	3	4	5	6	7	8
	45100000-8	D-01.00.00	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	x	x	x	x
1		D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych	km	0.2		
2		D-01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu - śr. gr. 30cm z wywiezieniem na odkład	m3	98.0		
3		D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7cm wraz z podbudową	m3	20.0		
4			Wycinka drzew średnicy 45-55cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. do 2km	szt	1.0		
	45200000-8	D-02.00.00	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	x	x	x	x
5		D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I - V kategorii	m <sup>3</sup>	15.0		
6		D-02.03.01	Wykonanie nasypów	m <sup>3</sup>	75.0		
	45200000-8	D-04.00.00	<b>PODBUDOWY</b>	x	x	x	x
7		D-04.01.01	Koryto, profilowanie i zagęszczenie podłoża	m <sup>2</sup>	330.0		
8		D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku gr. 15cm	m <sup>2</sup>	330.0		
9		D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 mm gr. 10cm (chodnik)	m <sup>2</sup>	330.0		
10		D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 mm gr. 15cm (zjazdy)	m <sup>2</sup>	30.0		
	45200000-8	D-05.00.00	<b>NAWIERZCHNIE</b>	x	x	x	x
11		D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem.-piask. 1:4 - gr. 3cm	m2	330.0		
	45200000-8	D-06.00.00	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	x	x	x	x
12		D-06.01.01	Humusowanie grub. 10 cm wraz z obsianiem mieszanką traw	m <sup>2</sup>	80.0		
	45200000-8	D-08.00.00	<b>ELEMENTY ULIC</b>	x	x	x	x
13		D-08.01.01.	Krawężnik bet. wystające 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem	m	120.0		
14		D-08.01.01.	Krawężnik bet. najazdowe 15x22x100 cm na ławie betonowej z oporem	m	15.0		
15		D-08.03.01	Obrzeża betonowe 8x30x100cm na podsypce cem.piask. gr. 5cm	m	170.0		

# Detale skala 1:20

