

Ogłoszenie nr 95290 - 2017 z dnia 2017-06-09 r.



Międzyrzecz: **OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 519097-N-2017

Data: 26/05/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Międzyrzecz, Krajowy numer identyfikacyjny 21096684600000, ul. ul. Rynek 1, 66300 Międzyrzecz, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 426 930, e-mail zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl, faks 957 426 979.

Adres strony internetowej (url): www.bip.miedzyrzecz.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach projektu "Przebudowa istniejącego stadionu miejskiego w Międzyrzeczu" obejmujących wykonie takich robót jak: 1)6-cio torowa bieżnia o nawierzchni syntetycznej, 2)rozbieg do rzutu oszczepem (usytuowany w południowym zakolu) o nawierzchni syntetycznej, 3)klatka do rzutu dyskiem/młotem (usytuowana w zakolu południowym) ustawiona na nawierzchni z trawy naturalnej, 4)rzutnia do pchnięcia kulą (usytuowana w zakolu południowym), 5)rozbieg do skoku w dal i trójskoku w zakresie jak na PZT (usytuowany na wschodniej części płyty głównej), 6)utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej pod trybuny systemowe

dwurzędowe (strona wschodnia), 7) zakup i montaż trybun systemowych dwurzędowych w dwóch wariantach: a) na długości około 32,0 mb trybuna dwurzędowa, w której jeden rząd siedzisk skierowany jest w stronę stadionu a drugi w stronę kortów tenisowych, b) na długości kolejnych około 32,0 mb trybuna dwurzędowa, w której oba rzędy siedzisk skierowane są w kierunku boiska piłkarskiego, 8) wykonanie utwardzenia o nawierzchni z kostki betonowej przy bramie wjazdowej od ul. Sportowej, 9) wykonanie całego zakola północnego o nawierzchni syntetycznej, w którym wyznaczyć należy: rozbieg do skoku o tyczce wraz z zeskokami, rozbieg do skoku wzwyż wraz z zeskokiem, 10) rów z wodą, 11) wykonanie ogrodzenia okólnego płyty głównej w odległości około 1,0 m od skrajnego toru (nr 6) - ogrodzenie systemowe - panelowe, 12) wykonanie nawierzchni z trawy naturalnej (pas o szerokości 1,0 m) wzdłuż skrajnego toru (nr 6) - strefa bezpieczeństwa, 13) monitoring zgodnie z projektem, 14) nagłośnienie, 15) wykonanie utwardzonego chodnika na zakolu południowym Stadionu, 16) wykonanie miejsc dla zawodników rezerwowych z dostawą i montażem wiat, 17) Czynności powykonawcze w tym uzyskanie świadectwa PZLA na kat. IV oraz wykonanie badania odbiorczego wykonanej nawierzchni tzw. badanie obiektowe wymienione w normie PN-EN 14877:2014-02 przez specjalistyczne laboratorium, 18) Dokonanie wycinki 30 szt. drzew w gatunku Klon, Lipa, Modrzew, Akacja, Jarzębina, Topola o obwodzie pnia od 50 do 320 cm, pocięcie na odcinki 0,5 m pni drzew nadających się na opał i ich przewiezienie w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie miasta Międzyrzecz oraz wywóz pozostałych gałęzi, ścinek, trocin na teren ZUOK w Długoszynie lub w inne miejsce zgodnie z ustawą o odpadach za okazaniem dowodu przyjęcia.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach projektu "Przebudowa istniejącego stadionu miejskiego w Międzyrzeczu" obejmujących wykonanie takich robót jak: 1) 6-cio torowa bieżnia o nawierzchni syntetycznej, 2) rozbieg do rzutu oszczepem (usytuowany w południowym zakolu) o nawierzchni syntetycznej, 3) klatka do rzutu dyskiem/młotem (usytuowana w zakolu południowym) ustawiona na nawierzchni z trawy naturalnej, 4) rzutnia do pchnięcia kulą (usytuowana w zakolu południowym), 5) rozbieg do skoku w dal i trójskoku w zakresie jak na PZT (usytuowany na wschodniej części płyty głównej), 6) utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej pod trybuny systemowe dwurzędowe (strona wschodnia), 7) zakup i montaż trybun systemowych dwurzędowych w dwóch wariantach: a) na długości około 32,0 mb trybuna dwurzędowa, w której jeden rząd siedzisk skierowany jest w stronę stadionu a drugi w stronę kortów tenisowych, b) na długości kolejnych około 32,0 mb trybuna dwurzędowa, w której oba rzędy siedzisk skierowane są w kierunku boiska piłkarskiego, 8) wykonanie utwardzenia o nawierzchni z kostki betonowej przy bramie wjazdowej od ul. Sportowej, 9) wykonanie całego zakola północnego o nawierzchni syntetycznej, w którym wyznaczyć należy: rozbieg do skoku o tyczce wraz z zeskokami, rozbieg do skoku wzwyż wraz z zeskokiem, 10) rów z wodą, 11) wykonanie ogrodzenia okólnego płyty głównej w odległości około 1,0 m od skrajnego toru (nr 6) - ogrodzenie systemowe - panelowe, 12) wykonanie nawierzchni z trawy naturalnej (pas o szerokości 1,0 m) wzdłuż skrajnego toru (nr

6) - strefa bezpieczeństwa, 13) wykonanie utwardzonego chodnika na zakolu południowym Stadionu, 14) wykonanie miejsc dla zawodników rezerwowych z dostawą i montażem wiat, 15) Czynności powykonalawcze w tym uzyskanie świadectwa PZLA na kat. IV oraz wykonanie badania odbiorczego wykonanej nawierzchni tzw. badanie obiektowe wymienione w normie PN-EN 14877:2014-02 przez specjalistyczne laboratorium, 16) Dokonanie wycinki 30 szt. drzew w gatunku Klon, Lipa, Modrzew, Akacja, Jarzębina, Topola o obwodzie pnia od 50 do 320 cm, pocięcie na odcinki 0,5 m pni drzew nadających się na opał i ich przewiezienie w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie miasta Międzyrzecz oraz wywóz pozostałych gałęzi, ścinek, trocin na teren ZUOK w Długoszynie lub w inne miejsce zgodnie z ustawą o odpadach za okazaniem dowodu przyjęcia.