

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 Budowa monitoringu				
1.1 KNNR 5/701/2	Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III	2		m3
1.2 KNNR 5/706/1	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m	140		m
1.3 TPSA 39/301/3	Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie, grunt kategorii I-II, HDPE Fi-40 mm w zwojach, 1 rura w rurociągu	0,1		km
1.4 TPSA 40/503/5	Wciąganie kabla A-DQ(ZN)B2Y 8SM	140		m
1.5 KNNR 5/707/1 (1)	Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 0,5 kg/m, przykrycie folią	156		m
1.6 Kalkulacja własna	Komplet pomiarów światłowodu	1		kpl
1.7 Kalkulacja własna	Montaż monitoringu	1		kpl