

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 15-01 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp zbiornika - analogia 427.5	m ² m ²	427.500	
				RAZEM	427.500
2	KNR 15-01 0115-02	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m 427.5	m ² m ²	427.500	
				RAZEM	427.500
3	KNNR 1 0201-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.- koparka hydrauliczna 483.15	m ³ m ³	483.150	
				RAZEM	483.150
4	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)- transport na odległość do 19km Krotność = 19 483.15	m ³ m ³	483.150	
				RAZEM	483.150
5	KNNR 1 0215-01	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych na odl.do 10 m- zabranie urobku z odmulenia zbiornika pod odcieknięciu 483.15	m ³ m ³	483.150	
				RAZEM	483.150
6	KNNR 1 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III- ręczne wyrównanie terenu wokół zzbiornika 450	m ² m ²	450.000	
				RAZEM	450.000