



Przekrój A - A



OZNACZENIA:

- 1 - właz żelwny Ø625 z wypełnieniem betonowym "STAPORKÓW-MAYER" nr kat.804070 - 2 szt.
- 2 - płyta pokrywowa żelbetowa dla studni Ø2000mm, H=200 mm - 1 szt.
- 3 - podstawa studni, Ø2000, H=2000mm - 1 szt.
- 4 - stopnie żelazowe żelwne - 12 szt.
- 5 - podpara - 2 szt.
- 6 - zagłębienie w dnie studni
- 7 - obudowa betonowa włazów B15 - 1500x2800mm
- 8 - rurociąg łączny DN 110 PE, SDR 17.6, PE 100
- 9 - rurociąg łączny DN 125 PE, SDR 17.6, PE 100
- 10 - przejście szczelne przez ścianę dla średnicy DN 110 - 1 szt.
- 11 - przejście szczelne przez ścianę dla średnicy DN 125 - 2 szt.
- 12 - trójnik kohnierzowy DN 125/100 nr kat. 8510 f-my "HAWLE" - 1 szt.
- 13 - zawór zwrotny AWASTOP f-my "STRATE" Dn 100 - 1 szt.
- 14 - zawór zwrotny AWASTOP f-my "STRATE" Dn 125 - 1 szt.
- 15 - zasuwka nożowa Dn 100 nr kat. 3600 f-my "HAWLE" - 2 szt.
- 16 - zasuwka nożowa Dn 125 nr kat. 3600 f-my "HAWLE" - 2 szt.
- 17 - czyszczak rewizyjny kohnierzowy typu RS z zaworem hydrantowym PN10, Dn 100, f-my "CORAL" - 1 szt.
- 18 - kohnierz specjalny "SYSTEM 2000" Dn 125/125 f-my "HAWLE" nr kat. 0400- 2 szt.
- 19 - kohnierz specjalny "SYSTEM 2000" Dn 100/110 f-my "HAWLE" nr kat. 0400 - 1 szt.

Przekrój C - C



ARKUSZ NR 11

Pracownia Projektowa - Usługowa
Halina Nowak
66-400 Gorzów Wlkp. ul. Pomorska 34
tel. 0-95 7323 103 : fax 0-957 324 795
e-mail: pracownia@poczta.gorzow.pl

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

ASISTENT:	mgr inż. T. Cmiel	mgr inż. J. Matdził	mgr inż. A. Sirzelecki	mgr inż. H. Nowak	mgr inż. M. Kucharski
PROJEKTANT:	mgr inż. A. Sirzelecki	mgr inż. H. Nowak	mgr inż. M. Kucharski		
SPRAWDZAJĄCY:					
mgr inż. M. Kucharski					

Kanalizacja sanitarna - rurociągi tłoczne
na trasie: Pieski - Kursko - Zamostów
Gorzyna - Wojciechów - O.S. w Św. Wojciechu
P.W.
SANITARIA

PROJEKT	Rysunek szczegółowy	Wskaz	37
WZTA	Komora zasuw - Kz2	Wskaz	37
120	Gorzów Wlkp.	07.2004 r.	K-2/03