

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
OW Głębokie - Remonta sanitariatów					
1		DACH			
1	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0519-06	8.15*8.98	m ²	73.19	
				RAZEM	73.19
2	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m ²		
d.1	0519-07	Krotność = 2 73.19	m ²	73.19	
				RAZEM	73.19
3	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	8.98*0.5*2	m ²	8.98	
		8.15*0.7*2	m ²	11.41	
		8.15*0.6*2	m ²	9.78	
				RAZEM	30.17
4	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników stalowych (parapety zewnętrzne - stalowe)	m		
d.1	0354-11	13*0.55	m	7.15	
				RAZEM	7.15
5	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	8.15*2	m	16.30	
				RAZEM	16.30
6	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	2.60*2	m	5.20	
				RAZEM	5.20
7	KNR 2	Izolacje poziome - docieplenie połaci dachu - STYROPAPA 20cm - mocowana mechanicznie - układanych na wierzchu konstrukcji na suchu jednowarstwowo	m ²		
d.1	0602-03	73.19	m ²	73.19	
	analogia			RAZEM	73.19
8	KNR 0-23	Przymocowanie płyt styropianowych - Styropapa - za pomocą łączników - dybli plastikowych do powierzchni dachu (przyjęto 4sz/m2)	szt		
d.1	2612-05	292	szt	292.00	
	analogia			RAZEM	292.00
9	KNR-W 2-	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowo - papa wierzchniego krycia (z wywinięciem na murek ogniowy)	m ²		
d.1	02 0504-01	85	m ²	85.00	
				RAZEM	85.00
10	KNR-W 4-	Uszczelnienie styków pokrycia z papy z murami silikonem dekarским	m		
d.1	01 0506-05	20	m	20.00	
	analogia			RAZEM	20.00
11	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr.12cm - z blachy tytan - cynk z gotowych elementów	m		
d.1	0508-03	8.15*2	m	16.30	
				RAZEM	16.30
12	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr.10cm - z blachy tytan - cynk - z gotowych elementów	m		
d.1	0510-02	2.60*2	m	5.20	
				RAZEM	5.20
13	KNR K-05	Montaż rur spustowych - kolanko z blachy tytan-cynk (kolana 4szt ; wylew wody 4 szt)	szt.		
d.1	0502-03	<kolanka>2	szt.	2.00	
		<kolanka wylewne>2	szt.	2.00	
				RAZEM	4.00
14	KNR 2-02	Zbiorniczki przy rynnach z blachy tytan -cynk	szt.		
d.1	0508-09	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
15	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy tytan- cynk	m ²		
d.1	0506-02	<murki ogniowe>8.98*0.55*2	m ²	9.88	
		<pas nadrynnowy>8.15*0.70*2	m ²	11.41	
		<pas podrynnowy>8.15*0.60*2	m ²	9.78	
				RAZEM	31.07
16	KNR 2-02	Obróbki wywiewek w dachach krytych papą - z blachy tytan - cynk (Współ. 2 dla blachy ocynkowanej)	szt.		
d.1	0515-07	4	szt.	4.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4.00
2		OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU			
17	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - rozbiórka opaski betonowej	m ³		
d.2	0212-01	38.30*0.5*0.15	m ³	2.87	
				RAZEM	2.87
18	KNR 2-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)	m ³		
d.2	0310-02	38.30*0.50*0.70	m ³	13.41	
				RAZEM	13.41
19	KNR-W 3	Oczyszczenie ścienne murów (oczyszczenia ścian fundamentowych)	m ²		
d.2	1201-01		m ²	26.81	
	analogia	38.30*0.70		RAZEM	26.81
20	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na ścianach (wyrównanie powierzchni ścian fundamentowych)	m ²		
d.2	0211-01	26.81	m ²	26.81	
				RAZEM	26.81
21	KNR-W 3	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z gruntowaniem powierzchni	m ²		
d.2	0207-02	26.81	m ²	26.81	
				RAZEM	26.81
22	KNR-W 4-	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³		
d.2	01 0105-02	1	m ³	1.00	
				RAZEM	1.00
23	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej - opaska wokół budynku	m ²		
d.2	0511-01	40*0.5	m ²	20.00	
				RAZEM	20.00
24	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.2	0407-02	40	m	40.00	
				RAZEM	40.00
25	KNR 2-02	Wycieraczki do obuwia np. Aco Varioo wym. 60x40cm (podstawa z poli-merbetonu+krawędź ze stali ocynkowanej+rust stalowy) montowane przed wejściem do WC	szt.		
d.2	1219-03	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
3		ELEWACJA			
26	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.3	2611-01	8.98*3.55*2	m ²	63.76	
		8.15*2.60*2	m ²	42.38	
		0.43*2.60*4	m ²	4.47	
		0.25*2.60*4	m ²	2.60	
		-1.07*2.30*2	m ²	-4.92	
				RAZEM	108.29
27	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach - warstwa dodatkowa celem wyrównania powierzchni	m ²		
d.3	2612-06	108.29	m ²	108.29	
				RAZEM	108.29
28	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej	m		
d.3	2612-09	38.5	m	38.50	
				RAZEM	38.50
29	Orgbud 915	Jednokrotne gruntowanie preparatem SBS powierzchni pionowych cokołu do wys 50cm	m ²		
d.3	0102-01	40*0.4	m ²	16.00	
				RAZEM	16.00
30	Orgbud 915	Przyklejenie płyt styropianowych grub. 5cm do ścian cokołu	m ²		
d.3	0401-01	16	m ²	16.00	
				RAZEM	16.00
31	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych grub 15cm do ścian	m ²		
d.3	2612-01	108.29	m ²	108.29	
				RAZEM	108.29
32	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły (przyjęto 4szt/m2) + cokół	szt.		
d.3	2612-04				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(108+16)*4	szt.	496.00	
				RAZEM	496.00
33	KNR 0-23 d.3 2612-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych grub 2cm do ościeży	m ²		
		4.5	m ²	4.50	
				RAZEM	4.50
34	KNR 0-23 d.3 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m ²		
		4.5	m ²	4.50	
				RAZEM	4.50
35	KNR 0-23 d.3 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		55	m	55.00	
				RAZEM	55.00
36	KNR 0-23 d.3 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
		108.29	m ²	108.29	
				RAZEM	108.29
37	KNR 0-23 d.3 0931-01	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
		108.29+4.5	m ²	112.79	
				RAZEM	112.79
38	KNR 0-23 d.3 0933-02	Ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego na ścianach cokołu	m ²		
		16	m ²	16.00	
				RAZEM	16.00
39	KNR 0-23 d.3 0933-02	Ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku SS grub. 2mm na ścianach	m ²		
		108.29	m ²	108.29	
				RAZEM	108.29
40	KNR 0-23 d.3 0933-04	Ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku SS grub. 2mm na ościeżach o szer. do 30cm	m ²		
		4.5	m ²	4.50	
				RAZEM	4.50
41	KNR 0-33 d.3 0128-01	Malowanie elewacji	m ²		
		114	m ²	114.00	
				RAZEM	114.00
4		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻ			
42	KNR 4-01 d.4 0701-05 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 wraz z płytkami ceramicznymi	m ²		
		89.68+91.7	m ²	181.38	
				RAZEM	181.38
43	KNR 4-01 d.4 0427-07 analogia	Rozebranie ścianek działowych - istniejących kabin sanitarnych (wc+ prysznic)	szt		
		12	szt	12.00	
				RAZEM	12.00
44	KNR 4-04 d.4 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		8.15*8.98	m ²	73.19	
				RAZEM	73.19
45	KNR 4-01 d.4 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych - podkładów betonowych pod posadzki z płytek o grub.do 3cm	m ³		
		73.19*0.05	m ³	3.66	
				RAZEM	3.66
46	KNR 4-02 d.4 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		3+3	kpl.	6.00	
				RAZEM	6.00
47	KNR 4-02 d.4 0132-01	Demontaż baterii (umywalkowe, prysznicowe)	szt.		
		12	szt.	12.00	
				RAZEM	12.00
48	KNR 4-02 d.4 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		6+3	kpl.	9.00	
				RAZEM	9.00
49	KNR 4-02 d.4 0235-01	Demontaż pisuaru	kpl.		
		3	kpl.	3.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.00
50	KNR 4-02 d.4 0234-08	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - kratka żeliwna	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
51	kalk. własna	Demontaz istniejącej instalacji wod - kan	kpl		
d.4		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
52	KNR 4-03 d.4 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.		
		8+8	szt.	16.00	
				RAZEM	16.00
53	kalk. własna	Rozebranie konstrukcji stalowej - zadaszenie	kpl		
d.4		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
5		ROBOTY SANITARNE - INSTALACJA KANALIZACYJNA			
54	KNR 4-01 d.5 0210-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych w elem.z betonu żwirowego (posadzka)	m		
		25	m	25.00	
				RAZEM	25.00
55	KNNR 4 d.5 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		25	m	25.00	
				RAZEM	25.00
56	KNNR 4 d.5 0207-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		20	m	20.00	
				RAZEM	20.00
57	KNNR 4 d.5 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
58	KNNR 4 d.5 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		10	szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
59	KNNR 4 d.5 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		6	kpl.	6.00	
				RAZEM	6.00
60	KNNR 4 d.5 0230-05	Półpostument porcelanowy do umywarek	kpl.		
		6	kpl.	6.00	
				RAZEM	6.00
61	KNNR 4 d.5 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		10	kpl.	10.00	
				RAZEM	10.00
62	KNR 2-15 d.5 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		10	szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
63	KNNR 4 d.5 0234-05	Bidety z baterią i syfonem	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
64	KNNR 4 d.5 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym	kpl.		
		4	kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00
65	KNNR 4 d.5 0216-02	Wpusty ze stali nierdzewnej o śr. 100 mm	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
66	KNR 7-28 d.5 0209-02	Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 200 cm2 w ścianach murowanych	m		
		35	m	35.00	
				RAZEM	35.00
67	KNR 2-15 d.5 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4	kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00
6		ROBOTY SANITARNE - INSTALACJA WODOCIĄGOWA			
68 KNNR 4 d.6 0112-01		Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 60	m m	60.00	
				RAZEM	60.00
69 KNNR 4 d.6 0116-01		Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 20	szt. szt.	20.00	
				RAZEM	20.00
70 KNNR 4 d.6 0135-01		Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm z gwintem na wąż 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
71 KNR 7-28 d.6 0203-03		Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o grubości 1 1/2 ceg. 4	otw. otw.	4.00	
				RAZEM	4.00
72 KNR 7-28 d.6 0209-02		Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 200 cm2 w ścianach murowanych 35	m m	35.00	
				RAZEM	35.00
73 KNR 0-34 d.6 0101-06		Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J) 60	m m	60.00	
				RAZEM	60.00
74 KNNR 4 d.6 0130-01		Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
75 KNNR 4 d.6 0137-08		Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
76 KNNR 4 d.6 0137-01		Baterie umywalkowe 6	szt. szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
77 KNR 2-15 d.6 0112-01		Zawory do bateri katowe 12	szt. szt.	12.00	
				RAZEM	12.00
7		ROBOTY BUDOWLANE			
78 KNR-W 2- d.7 02 0801-01 analogia		Obrzutka cementowa jako warstwa szczepna 190	m ² m ²	190.00	
				RAZEM	190.00
79 KNR-W 2- d.7 02 0804-01		Tynki wewn. zwykle kat.IV wykonywane mechanicznie na ścianach płaskich i słupach 190	m ² m ²	190.00	
				RAZEM	190.00
80 KNR 0-39 d.7 0116-02		Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą Superflex 8; powierzchnie pionowe 190	m ² m ²	190.00	
				RAZEM	190.00
81 NNRNKB d.7 202 0838-04		(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 30x60 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" 190	m ² m ²	190.00	
				RAZEM	190.00
82 KNR-W 2- d.7 02 0842-01		Licowanie ścian - montaż luster 0,80*0,50 1.44	m ² m ²	1.44	
				RAZEM	1.44
83 KNR 2-02 d.7 1101-02		Podkłady betonowe na stropie 73.19*0.03	m ³ m ³	2.20	
				RAZEM	2.20

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
84 d.7	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 73.19	m ² m ²	 73.19	
				RAZEM	73.19
85 d.7	KNR 0-12 1118-06	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych na klej 73.19	m ² m ²	 73.19	
				RAZEM	73.19
86 d.7	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (sufity+ściany) 135	m ² m ²	 135.00	
				RAZEM	135.00
87 d.7	KNR-W 2- 02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 40	m ² m ²	 40.00	
				RAZEM	40.00
88 d.7	KNR-W 2- 02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 80	m ² m ²	 80.00	
				RAZEM	80.00
89 d.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchni poziome 80	m ² m ²	 80.00	
				RAZEM	80.00
90 d.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchni pionowe 40	m ² m ²	 40.00	
				RAZEM	40.00
91 d.7	KNR-W 2- 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem (ściany + sufity) 120	m ² m ²	 120.00	
				RAZEM	120.00
92 d.7	KSNR 7 0703-01 kalk. własna	Przegrody z tworzyw sztucznych - kabiny WC (płyta lpl) + kabiny prysznicowe (płyta hpl) <kabiny wc na płycie LPL>10 <kabiny prysznicowe na płycie HPL>4	szt szt szt	 10.00 4.00	
				RAZEM	14.00
93 d.7	KSNR 7 0703-04 kalk. własna	Przegrody z tworzyw sztucznych nieotwierane - przegrody międzypisuarowe 4	szt szt	 4.00	
				RAZEM	4.00
94 d.7	KNR-W 2- 02 0318-01 analogia	Uszczelnianie silikonem ręczne styków elementów (płytka-płyłka, płytka - ściana, kabiny sanitarne) 200	m m	 200.00	
				RAZEM	200.00
95 d.7	KNR 7-12 0101-06 analogia	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości - wentylatorów dachowych (4 szt) 5	m ² m ²	 5.00	
				RAZEM	5.00
96 d.7	KNR 7-12 0201-06	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi - wentylatorów dachowych (4 szt) 5	m ² m ²	 5.00	
				RAZEM	5.00
97 d.7	KNR 7-12 0213-06	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi - wentylatorów dachowych (4 szt) 5	m ² m ²	 5.00	
				RAZEM	5.00
8		ROBOTY ELEKTRYCZNE			
98 d.8	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 150+150	m m	 300.00	
				RAZEM	300.00
99 d.8	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 300	m m	 300.00	
				RAZEM	300.00
100 d.8	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		300	m	300.00	
				RAZEM	300.00
101	KNNR 5 d.8 0103-06	Rury winidurkowe o śr.do 28 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton	m		
		30	m	30.00	
				RAZEM	30.00
102	KNNR 5 d.8 0203-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² wciągane do rur	m		
		30	m	30.00	
				RAZEM	30.00
103	KNNR 5 d.8 1209-0601	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach	otw.		
		4	otw.	4.00	
				RAZEM	4.00
104	KNNR 5 d.8 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany	szt.		
		12	szt.	12.00	
				RAZEM	12.00
105	KNNR 5 d.8 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		12	szt.	12.00	
				RAZEM	12.00
106	KNNR 5 d.8 0308-05 analogia	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
107	KNNR 5 d.8 0307-01	Wyłącznik hermetyczny pojedynczy p/t IP44	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
108	KNNR 5 d.8 0502-03 analogia	Oprawy oświetleniowe przykręcane hermetyczne OPK 2x36W	kpl.		
		5+5	kpl.	10.00	
				RAZEM	10.00
109	KNR 5-08 d.8 0504-03 analogia	Montaż opraw plafon led	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
110	KNR-W 5- d.8 08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy	szt		
		6	szt	6.00	
				RAZEM	6.00
111	KNNR 5 d.8 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
		2	pomiar	2.00	
				RAZEM	2.00
112	KNNR 5 d.8 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar		
		4	pomiar	4.00	
				RAZEM	4.00
9		STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA			
113	KNR 4-01 d.9 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych - okiennych o pow.do 1 m ²	szt.		
		13	szt.	13.00	
				RAZEM	13.00
114	KNR 0-19 d.9 1023-01	Montaż okien uchylnych jednodzielných z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 0.4 m ² (0.58*0.54)*13	m ²		
			m ²	4.07	
				RAZEM	4.07
115	KNR 4-01 d.9 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych - drzwiowych (wraz z naświetlem) o pow.ponad 2 m ² (1.0*2.3)*2	m ²		
			m ²	4.60	
				RAZEM	4.60
116	KNR 0-19 d.9 1024-06 analogia	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych fabrycznie wykończonych	m ²		
		1.0*2.0*2	m ²	4.00	
				RAZEM	4.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
117	KNR 2-02 d.9 1009-03	Naświetla stałe fabrycznie wykończone o pow. 0.25-0.5 m2 1*0.3*2	m ² m ²	 0.60	
				RAZEM	0.60
118	KNR 2-02 d.9 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy 1.8	m ² m ²	 1.80	
				RAZEM	1.80
119	KNR 2-02 d.9 1218-04	Podokienniki zewnętrzne - parapety z blachy tytan-cynk dłg. do 1m 13	szt. szt.	 13.00	
				RAZEM	13.00
10		UTYLIZACJA I TRANSPORT			
120	KNR 4-01 d.10 0108-11 + KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.6 km 3	m ³ m ³	 3.00	
				RAZEM	3.00
121	kalk. własna	Utylizacja odpadu - gruz wymieszany 3	t t	 3.00	
				RAZEM	3.00
122	kalk. własna	Utylizacja odpadu - papa 350	kg kg	 350.00	
				RAZEM	350.00
11		RUSZTOWANIA			
123	KNR 2-02 d.11 1611-05	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wys.do 4 m 60	m ² m ²	 60.00	
				RAZEM	60.00
124	NNRNKB d.11 202 1622a- 01	(z. VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 100	m ² m ²	 100.00	
				RAZEM	100.00